فهرست بهای رشته: ابنیه
فصل هشتم.بتن درجا

مبالغ به ریال

شرح کار: تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، با 250 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. **شماره ردیف فهرست بها:** 080204
واحد: مترمکعب

ردیف	شرح عامل	واحد	مقدار	بهای واحد	ضریب	بهای کل
نیروی انسانی						
1	متصدي ماشينهاي بتن ساز (بتونيرچي)	نفر - ساعت	0.68000000	0	1.0000	0
2	کارگر ساده	نفر - ساعت	4.53339000	0	1.0000	0
3	استاد کار کارهای بتنی	نفر - ساعت	0.13600000	0	1.0000	0
4	بنای بتن کار	نفر - ساعت	0.68000000	0	1.0000	0
5	کمک بنای بتن کار	نفر - ساعت	0.68000000	0	1.0000	0
	جمع نیروی انسانی:					0
ماشین آلات و ابزار						
1	بتونیر500 لیتری	دستگاه - ساعت	0.20000000	0	1.0000	0
2	بتونیر750 لیتری	دستگاه - ساعت	0.20000000	0	1.0000	0
3	دامپر2 تن هیدرولیکی باراننده	دستگاه - ساعت	0.40000000	0	1.0000	0
4	بیل	عدد	0.00266670	0	1.0000	0
5	فرگون	دستگاه	0.00200000	0	1.0000	0
	جمع ماشین آلات و ابزار:					0
مصالح						
1	آب لوله کشی شهری	مترمکعب	0.24400000	0	1.0000	0
2	سیمان پرتلند نوع یک (سیمان معمولی) پاکتی و فله	تن	0.26500000	0	1.0000	0
3	ماده شیمیایی کف زابرای مصرف دربتن سبک	کیلوگرم	2.00000000	0	1.0000	0
4	گونی چتایی 7 ×0 4	مترمربع	0.33000000	0	1.0000	0
	جمع مصالح:					0
حمل						
1	حمل سیمان فله و پاکتی	تن	0.26500000	0	1.0000	0
2	حمل مواد افزودنی بتن	کیلوگرم	2.00000000	0	1.0000	0
3	حمل عایق های رطوبتی چتایی و کنف	مترمربع	0.33000000	0	1.0000	0
	جمع حمل:					0
	جمع واحد کار:					0.0